

Liczba pasm: 2				
Typ	Długość zewn. "L"	Długość wewn.	Objętość	Liczba elementów Cavline
[-]	[m]	[m]	[m³]	[szt.]
25-2-2	4,80	4,60	23,52	4
25-2-3	7,30	7,10	35,77	6
25-2-4	9,80	9,60	48,02	8
25-2-5	12,30	12,10	60,27	10
25-2-6	14,80	14,60	72,52	12
25-2-7	17,30	17,10	84,77	14
25-2-8	19,80	19,60	97,02	16
25-2-9	22,30	22,10	109,27	18
25-2-10	24,80	24,60	121,52	20
25-2-11	27,30	27,10	133,77	22
25-2-12	29,80	29,60	146,02	24
25-2-13	32,30	32,10	158,27	26
25-2-14	34,80	34,60	170,52	28
25-2-15	37,30	37,10	182,77	30
25-2-16	39,80	39,60	195,02	32
25-2-17	42,30	42,10	207,27	34
25-2-(*)	co 2,5m	co 2,5m	co 12,25m³	(*)

(*) - liczba elementów składowych



UWAGA:

- parametry prefabrykatu wg deklaracji lub/i opisu technicznego,
- montaż prefabrykatu wg osobnego rysunku,
- L(*): element przelotowy L=2500 x odpowiednia ilość sztuk,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm]

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv-prefabet.com.pl

**P.V.[®] P.V. PREFABET
KLUCZBORK S.A.**

Zlecający/Inwestor:

Nazwa rysunku:
Przykład 5 – tunel rozszczepiający, 2-baterijny, posadowiony na ławie

Projektował:
mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:
mgr inż. Patrycja SAWICKA

a:	Nr rysunku: TCL_PRZYKŁAD_5
----	-------------------------------

Skala:
1:50

Data:	29.04.2025r.
-------	--------------

Numer projektu:	
-----------------	--

	Rewizja
--	---------

a:	Nr rysunku: TCL PRZYKŁAD 5
----	-------------------------------